

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Капітальний ремонт будівлі підготовки та проведення експериментів «Берлін», за адресою: Київська обл., Бучанський район, село Дмитрівка, вул. Центральна, 60

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі підготовки та проведення експериментів «Берлін», за адресою: Київська обл., Бучанський район, село Дмитрівка, вул. Центральна, 60", Експертного звіту ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» від 10.11.2022 року № 0114-4241-22/УЕГ/В, фактичного об'єму фінансування (Довідка про зміни до кошторису на 2022 рік від 12 вересня 2022 року), за результатами моніторингу інтернет ресурсів та переговорів у телефонному режимі.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Учасник повинен надати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам національних стандартів та чинному законодавству, а також усі матеріали повинні бути новими та такими, що не були у використанні.

Усі матеріали, що будуть використані у ході надання робіт не повинні бути вироблені (виготовлені) та мати походження з Російської Федерації, зокрема ті, що включені в Перелік товарів заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації затвердженого Постановою КМУ від 30.12.2015 року №1147.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт "Капітальний ремонт будівлі підготовки та проведення експериментів «Берлін» за адресою: Київська обл., Бучанський район, село Дмитрівка, вул. Центральна,60"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Дах</u>			
1	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100 м2	13,7042	

2	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	100 м	1,62	
3	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	100 м	9,855	
	Локальний кошторис 02-01-04 на Фасад			
4	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	7,04554	
5	Облицювання фасаду профільованим листом	100 м2	12	Профільований лист Замовника
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Внутрішнє оздоблення приміщень</u>			
	Розділ 1. Стеля			
6	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»	100 м2	1,2967	
7	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг»	100 м2	1,2967	
	Розділ 2. Стіни або перегородки			
8	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,0231	
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	0,916	
10	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100 м2	1,6914	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	100 м2	0,3144	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2	2,9218	
	Розділ 3. Підлога відм 0.000			
	Тип 1			
13	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100 м2	1,2177	
14	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	1,2177	
15	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100 м2	1,2177	
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2	1,2177	

17	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 Тип 2	100 м2	1,2177
18	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100 м2	0,0512
19	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	0,0512
20	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100 м2	0,0512
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2	0,0512
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчинні із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 3	100 м2	0,0512
23	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100 м2	0,0278
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчинні із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Розділ 4. Підлога 2 поверх Тип 1	100 м2	0,0278
25	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100 м2	0,329
26	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчинні із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,329